

STRATE

Porte d'entrée aluminium monobloc - 72 mm



LE PANNEAU

Deux parements aluminium de 2 mm et une âme isolante de 68 mm.

LE DESSIN

Quatre inserts aspect miroir côté extérieur. Lignes usinées côté intérieur. Modèle plein, sans vitrage de l'ouvrant.

LE CONFORT

Ud de référence : 1,1 W/(m².K).

Rw de référence : 31 dB ; 37 dB avec option acoustique.

LA FINITION

15 coloris : 2 satinés, 10 texturés, 3 sablés. Même couleur sur les deux faces ou extérieur couleur / intérieur blanc.

LA FABRICATION

Fabrication française, sur mesure. Dormant et seuil avec rupture de pont thermique. Seuil réduit en aluminium anodisé.

La photo présente Strate avec une barre Nacre en option. Les photos et couleurs à l'écran sont indicatives.

Les performances indiquées sont celles d'une configuration de référence du modèle. Elles varient selon les dimensions et la composition. Elles ne constituent pas un calcul thermique ou acoustique de l'ensemble avec fixes et imposte.

Thermolaquage Qualimarine : label portant sur la préparation de surface et le thermolaquage des profils aluminium.

Équipements & dimensions

Poignée standard	Quartz en inox brossé, sur rosace carrée.
Barre extérieure en option	Nacre en inox brossé, longueur 1 600 mm. Barre fixe, associée à une serrure à clé.
Fermeture standard	Serrure automatique, 5 ou 6 points suivant la hauteur. Cylindre de sécurité avec 5 clés.
Options de cylindre	Haute sécurité 15 goupilles, carte de propriété, 5 clés ; version à bouton intérieur disponible.
Paumelles	Réglage bidimensionnel. Caches blancs en blanc et bicoloration, finition inox en monocoloration.
Types de pose	Applique avec doublage de 80 à 200 mm ; rénovation ; plein tunnel ou tunnel affleurant ; feuillure.

Bornes par famille de dormant - porte seule

Applique / feuillure	Largeur : 795 à 1 098 mm Hauteur : 1 948 à 2 348 mm
Rénovation / tunnel affleurant	Largeur : 827 à 1 130 mm Hauteur : 1 964 à 2 364 mm
Plein tunnel	Largeur : 843 à 1 146 mm Hauteur : 1 972 à 2 372 mm

Ces bornes ne remplacent pas la lecture de la coupe du dormant. Distinguez tableau fini, cote de saisie de fabrication et hors-tout. La faisabilité dépend également du dormant et des équipements.

Fixes et imposte : les cotes de fabrication de l'ensemble sont à confirmer avant chiffrage définitif. Fourniture et livraison seules ; la prestation d'installation n'est pas comprise.